

ENTLA Brandex 46mm mit Oberteil

Oberteil verglast

Zulassungsnummer: 26555 auf Blockfutter 3 seitig

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2000 / 2700 x 920 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	46 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt / Oberteil

Mittellage:	Vollspan 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Laubholz inkl. Buche, Dichte $\geq 650 \text{ kg/m}^3$
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm in Tür oben und in Oberteil unten eingenetet
Glas:	Pyrostop 30-10 (15 mm)
mind. Friesbreite Oberteil:	4-seitig 60 mm
technische Daten:	siehe Datenblatt


Blockfutter

Holzart:	Laubholz inkl. Buche, Dichte $\geq 650 \text{ kg/m}^3$
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig im Futter eingenetet

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155





ENTLA Brandex 46 mm / VKF Nr. 26555

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil Brandex 46mm
Oberteil mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:22

Erstellt: 06.06.2016
Überarb:
Sachbearbeiter
Martin Läng

Plan Nr.: B30146-416010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.
- Wahlweise mit Brandschutzband Hanno BSB BG1, ohne Fugendichtstoff



Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
 Befestigungsschrauben
 Brandschutzacryl
 Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)



Schraubenvermassung



Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe mit Oberteil Brandex 46mm
 Oberteil mit Glasausschnitt
 Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 06.06.2016
 Überarb: 28.04.2023 mm
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

Plan Nr.: B30146-416010

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG